



TURVAKSI® MÄÄRÄAIKAISHUOLTO

Savunpoistojärjestelmähuolto | Lempäälän Kultaseppä As Oy

10.04.2025

Lukitus

Avainhallinta ja pääkäyttäjäpalvelut

Näkösuoja- ja murtosuojakalvot

Ovipuhelimet, kuvaovipuhelimet

Esteettömyysautomaatiikka

Rampit, kynnyskiilat, käsijohteet, valaistus

Portti- ja puomiautomaatiikka

Tilavarausjärjestelmät

Savunpoistojärjestelmät

Palovaroitinjärjestelmät, asuntojen palovaroittimet

Hätäpoistumismerkinnät- ja valaistukset

Kameravalvonta

Ensihoidon sisäänpääsyratkaisut

Hälytysjärjestelmät (esim. pyöräsuojat)

Infotilaisuudet

Koulutukset



SUUNNITTELU | ASENNUS | YLLÄPITO



Sisällysluettelo

- Perustiedot 3
- H401 savunpoistoluokka 3
 - H401 raportti 4
 - H401 raportti 4
- 2019 raportti 4
- 2020 raportti 4
- 2021 raportti 4
- 2022 raportti 4
- 2023 /koko huollon raportti 4
- 2024 koko huollon raportti 5
- 2025 koko huollon raportti 5

Perustiedot

Tilaaja	Lempäälän Kultaseppä As Oy
Kohde/osoite	Kultasepätie 3, Lempäälä
Kohdeyhteyshenkilö	http://pthkiinteistopalvelut.fi/ Ovenavaus: Huom! Ei pääse KTL avaimella Mika Luoto 050 387 5038 Huoltopäivystys 24H 020 491 2961 Puhelin toimisto (ark. 7-15.30) 010 270 8040 Savunpoistokeskus sijaitsee ullakolla iv-konehuoneessa.
Huom!	Sähköpostitse laskun toimitus sekä huoltodokumentti mantyla.rami@gmail.com
Järjestelmän huoltodokumenttien sijainti	T:\Asiakastietoja\Lempäälän kultaseppä

H401 savunpoistoluukku

Mekaanisella avauslaitteella varustetun savunpoistoluukun toiminnan tarkistus

Avauslaitteen toiminnan tarkistus
Sulkijamekanismin toiminnan tarkistus
Savunpoistoluukun avautuminen ja sulkeutuminen

Sähköisellä avauslaitteella varustetun savunpoistoluukun toiminnan tarkistus

Savunpoistopainikkeen kunto ja aluemerkinnot
Ohjauskeskuksen tarkastus; ohjauskeskuksen yleiskunto
Ohjauskeskuksen tarkastus; varatoiminta-akun ulkoinen tarkastus ja päivämäärätarkistus

Toiminnan testaus keskus kytkettynä verkkojännitteeseen

Laukaisu savunpoistopainikkeelta
Luukkujen avautuminen ja avauskulman tarkistus
Kuittaus ja sulkeminen
Varmistetaan luukkujen sulkeutuminen
Mittaa jännite akuston latauspiirin navoista, raportoi tulos.

Toiminnan testaus keskus irtikytettynä verkkojännitteestä

Laukaisu savunpoistopainikkeelta
Luukkujen avautuminen ja avauskulman tarkistus
Mittaa jännite akuston latauspiirin navoista, raportoi tulos.
Kytetään verkkojännite ja varmistetaan luukkujen sulkeutuminen
Latauspiirin toiminta jännitemittausten perusteella, raportoi ok/ei
Huoltotarran merkitseminen laitteistoon (yleensä keskuksen kanteen tai laukaisupainikkeiden läheisyyteen)

H401 raportti

19.02.2019

Raportti

Jännite latauspiirin navoista 27,8V ja akuston navoista 25,1
latauspiirin toiminta OK

H401 raportti

03.03.2021

Raportti

Jännite latauspiiri 27.4V ja akku 25.3. OK.

2019 raportti

Huolto valmis pvm

19.02.2019

Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)

Huolto valmis

2020 raportti

Huolto valmis pvm

20.03.2020

Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)

Huolto valmis 458246/125729

Käytetyt tarvikkeet (voi
sanella)

2 x Yuasa-akku NP1.2 12 V/1,2 Ah

2021 raportti

Huolto valmis pvm

03.03.2021

Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)

Huolto ok 462068.

2022 raportti

Huolto valmis pvm

11.04.2022

Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)Tehty huolto.
Mitattu latausjännite
Koestettu pelkillä akuilla.
Valmis

2023 /koko huollon raportti

Huolto valmis pvm

18.04.2023

Huomautuksia/kommentteja
(voi sanella)Huolto tehty ohjelman mukaisesti.
471080

2024 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm	11.04.2024
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	Huolto valmis. Akut vaihdettu. Latausjännite 27.7V ja akkujännite 25.9V. OK.
Käytetyt tarvikkeet (voi sanella)	2 x Yuasa-akku NP1.2 12 V/1,2 Ah

2025 koko huollon raportti

Huolto valmis pvm	10.04.2025
Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)	Huolto tehty ohjelman mukaan. 481555 /MR



Tämä dokumentti on luottamuksellinen, saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa ja on tarkoitettu käsiteltäväksi ainoastaan Ajan Lukon ja vastaanottavan organisaation edustajien kesken.