



## Savunpoistojärjestelmähuolto | Lempäälän Kultaseppä As Oy

30.03.2026

### Rakenteellinen suojaus ja esteettömyys

Lukitus  
Esteettömyysautomaatiikka  
Rampit, kynnyskiilat, käsijohteet, valaistus  
Portti- ja puomiautomaatiikka  
Uudet ovet  
Näkösuoja- ja murtosuojakalvot  
Avainhallinta ja pääkäyttäjäpalvelut

### Valvonta- ja pääsynhallintajärjestelmät

Kulunvalvontajärjestelmät  
Kulunhallintajärjestelmät  
Kameravalvonta  
Hälytysjärjestelmät  
Tilavarausjärjestelmät  
Ensihoidon sisäänpääsyratkaisut  
Ovipuhelimet, kuvaovipuhelimet



**SUUNNITTELU | ASENNUS | YLLÄPITO**



### Poistumisturvallisuus

Palosulkuovet  
Savunpoistojärjestelmät  
Palovaroitinjärjestelmät, palovaroittimet  
Hätäpoistumismerkinnät- ja valaistukset

### Asiantuntijapalvelut

Järjestelmäkohtaiset GDPR dokumentit  
Räätälöidyt infotilaisuudet  
Koulutukset, perehdytykset, konsultoinnit  
Kattavat palvelu- ja ylläpitosopimukset

## Sisällysluettelo

• Perustiedot .....	3
• H401 savunpoistoluokka .....	3
◦ H401 raportti .....	4
◦ H401 raportti .....	4
• 2019 raportti .....	4
• 2020 raportti .....	4
• 2021 raportti .....	4
• 2022 raportti .....	4
• 2023 /koko huollon raportti .....	4
• 2024 koko huollon raportti .....	5
• 2025 koko huollon raportti .....	5
• 2026 koko huollon raportti .....	5

## Perustiedot

<b>Tilaaaja</b>	Lempäälän Kultaseppä As Oy
<b>Kohde/osoite</b>	Kultasepätie 3, Lempäälä
<b>Kohdeyhteyshenkilö</b>	<a href="http://pthkiinteistopalvelut.fi/">http://pthkiinteistopalvelut.fi/</a> Ovenavaus: Huom! Ei pääse KTL avaimella Mika Luoto 050 387 5038 Huoltopäivystys 24H 020 491 2961 Puhelin toimisto (ark. 7-15.30) 010 270 8040 Savunpoistokeskus sijaitsee ullakolla iv-konehuoneessa.
<b>Huom!</b>	Sähköpostitse laskun toimitus sekä huoltodokumentti mantyla.rami@gmail.com
<b>Järjestelmän huoltodokumenttien sijainti</b>	T:\Asiakastietoja\Lempäälän kultaseppä

## H401 savunpoistoluukku

Mekaanisella avauslaitteella varustetun savunpoistoluukun toiminnan tarkistus

Avauslaitteen toiminnan tarkistus  
Sulkijamekanismin toiminnan tarkistus  
Savunpoistoluukun avautuminen ja sulkeutuminen

Sähköisellä avauslaitteella varustetun savunpoistoluukun toiminnan tarkistus

Savunpoistopainikkeen kunto ja aluemerkinnot  
Ohjauskeskuksen tarkastus; ohjauskeskuksen yleiskunto  
Ohjauskeskuksen tarkastus; varatoiminta-akun ulkoinen tarkastus ja päivämäärätarkistus

Toiminnan testaus keskus kytkettynä verkkojännitteeseen

Laukaisu savunpoistopainikkeelta  
Luukkujen avautuminen ja avauskulman tarkistus  
Kuittaus ja sulkeminen  
Varmistetaan luukkujen sulkeutuminen  
Mittaa jännite akuston latauspiirin navoista, raportoi tulos.

Toiminnan testaus keskus irtikytkettynä verkkojännitteestä

Laukaisu savunpoistopainikkeelta  
Luukkujen avautuminen ja avauskulman tarkistus  
Mittaa jännite akuston latauspiirin navoista, raportoi tulos.  
Kytetään verkkojännite ja varmistetaan luukkujen sulkeutuminen  
Latauspiirin toiminta jännitemittausten perusteella, raportoi ok/ei  
Huoltotarran merkitseminen laitteistoon (yleensä keskuksen kanteen

tai laukaisupainikkeiden läheisyyteen)

## H401 raportti

**Raportti** 19.02.2019  
Jännite latauspiirin navoista 27,8V ja akuston navoista 25,1  
latauspiirin toiminta OK

## H401 raportti

**Raportti** 03.03.2021  
Jännite latauspiiri 27.4V ja akku 25.3. OK.

## 2019 raportti

**Huolto valmis pvm** 19.02.2019  
**Huomautuksia/kommentteja** Huolto valmis  
**(voi sanella)**

## 2020 raportti

**Huolto valmis pvm** 20.03.2020  
**Huomautuksia/kommentteja** Huolto valmis 458246/125729  
**(voi sanella)**  
**Käytetyt tarvikkeet (voi** 2 x Yuasa-akku NP1.2 12 V/1,2 Ah  
**sanella)**

## 2021 raportti

**Huolto valmis pvm** 03.03.2021  
**Huomautuksia/kommentteja** Huolto ok 462068.  
**(voi sanella)**

## 2022 raportti

**Huolto valmis pvm** 11.04.2022  
**Huomautuksia/kommentteja** Tehty huolto.  
**(voi sanella)** Mitattu latausjännite  
Koestettu pelkillä akuilla.  
Valmis

## 2023 /koko huollon raportti

**Huolto valmis pvm** 18.04.2023

**Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)** Huolto tehty ohjelman mukaisesti.  
471080

## 2024 koko huollon raportti

**Huolto valmis pvm** 11.04.2024  
**Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)** Huolto valmis.  
Akut vaihdettu.  
Latausjännite 27.7V ja akkujännite 25.9V. OK.  
**Käytetyt tarvikkeet (voi sanella)** 2 x Yuasa-akku NP1.2 12 V/1,2 Ah

## 2025 koko huollon raportti

**Huolto valmis pvm** 10.04.2025  
**Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)** Huolto tehty ohjelman mukaan.  
481555 /MR

## 2026 koko huollon raportti

**Huolto valmis pvm** 30.03.2026  
**Huomautuksia/kommentteja (voi sanella)** Huolto tehty ohjelman mukaan.  
485807 /MR



**Tämä dokumentti on luottamuksellinen, saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa ja on tarkoitettu käsiteltäväksi ainoastaan Aján Lukon ja vastaanottavan organisaation edustajien kesken.**